

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

г. Ачинск, микрорайон 8, дом 2  
Дом находится в обслуживании ООО УК "Жилкоммунхоз"

УТВЕРЖДАЮ:

Ген директор ООО УК "Жилкоммунхоз"

С.Н. Маньков

" " 2018 г.

" " 2018 г.

Предварительный расчет без учета скрытых работ

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на ремонт асфальтобетонных покрытий придомовой территории (со двора проезд) по адресу: микрорайон 8, дом 2 в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022гг.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: деф ведомость

Сметная стоимость строительных работ 1090758,64 руб.

Средства на оплату труда 100699,66 руб.

Сметная трудоемкость 418,41 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв-л 2017 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Новый Раздел</b>												
1	ТЕР27-03-008-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ил 3 кв 2017г н/х ОЗП=17,48; ЭМ=6,88; ЗПМ=17,48; МАТ=4,84 НР (43109,13 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (23157,8 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 конструкций	0,914	8686,94	1718,89	6968,05	511,06	7939,86	1571,07	6368,79	467,11
2	ТЕРр68-12-4 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ил 3 кв 2017г н/х ОЗП=17,48; ЭМ=6,88; ЗПМ=17,48; МАТ=4,84 НР (3694,7 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ СП (2015,29 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 м3 конструкций	0,086	9817,82	2326,43	7491,39	466,47	844,33	200,07	644,26	40,12

## Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ФССЦпг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 инд 3 кв 2017г н/х к ФЕР перевозка СМР=8,39 НР 85%=100%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 т груза	230	3,28		3,28		754,4		754,4	
8	<b>ТЕРр68-14-1</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка бортовых камней на: бетонном основании ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 инд 3 кв 2017г н/х ОЗП=17,48; ЭМ=6,88; ЗПМ=17,48; МАТ=4,84 НР (9381,27 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ СП (5117,05 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 м	0,78	2363,52	677,82	1685,7	104,06	1843,55	528,7	1314,85	81,17
9	<b>ФССЦпг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 инд 3 кв 2017г н/х к ФЕР перевозка СМР=8,39 НР 85%=100%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 т груза	12,48	3,28		3,28		40,93		40,93	
10	<b>ФССЦпг-03-21-01-015</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 инд 3 кв 2017г н/х к ФЕР перевозка СМР=8,39 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	242,48	13,38		13,38		3244,38		3244,38	
15	<b>ТЕР27-04-001-04</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 инд 3 кв 2017г н/х ОЗП=17,48; ЭМ=6,88; ЗПМ=17,48; МАТ=4,84 НР (16954,06 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (9107,55 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,5 150/100	4835,49	224,97	4254,71	309,41	7253,24	337,46	6382,07	464,12
16	<b>ТСЦ-408-0038</b>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 инд 3 кв 2017г н/х ОЗП=17,48; ЭМ=6,88; ЗПМ=17,48; МАТ=4,84	м3	150	170,26				25539			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	<b>ТЕР27-04-001-02</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 инд 3 кв 2017г н/х ОЗП=17,48; ЭМ=6,88; ЗПМ=17,48; МАТ=4,84 НР (3720,86 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (1998,81 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,5	3344,09	144,94	2843,34	206,9	1672,05	72,47	1421,67	103,45
18	<b>ТСЦ-408-0201</b>	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25 % ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 инд 3 кв 2017г н/х ОЗП=17,48; ЭМ=6,88; ЗПМ=17,48; МАТ=4,84	м3	50	113,78				5689			
40	<b>ТЕР27-02-010-02</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 инд 3 кв 2017г н/х ОЗП=17,48; ЭМ=6,88; ЗПМ=17,48; МАТ=4,84 НР (13966,3 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (7502,56 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м бортового камня	0,88	4962,26	740,26	99,18	10,1	4366,79	651,43	87,28	8,89
41	<b>ТСЦ-403-8021</b>	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 инд 3 кв 2017г н/х ОЗП=17,48; ЭМ=6,88; ЗПМ=17,48; МАТ=4,84	шт.	88	157,07				; 13822,16			
43	<b>ТЕР27-06-026-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 инд 3 кв 2017г н/х ОЗП=17,48; ЭМ=6,88; ЗПМ=17,48; МАТ=4,84 НР (106,6 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (57,27 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0,6	1175,21		58,93	8,4	705,13		35,36	5,04
44	<b>ТЕРр68-10-1</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 инд 3 кв 2017г н/х ОЗП=17,48; ЭМ=6,88; ЗПМ=17,48; МАТ=4,84 НР (14071,97 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ СП (7675,62 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 т смеси	1,157 115,7100	49005,49	336,79	4635,15	453,88	56699,35	389,67	5362,87	525,14
50	<b>ТЕР15-04-014-03</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска бортового камня по подготовленной поверхности поливинилацетатная-фасадная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 инд 3 кв 2017г н/х ОЗП=17,48; ЭМ=6,88; ЗПМ=17,48; МАТ=4,84 НР (314,08 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (145,26 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,312	712,69	71,98	7,89		222,36	22,46	2,46	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	<b>ТЕР47-01-046-04</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 инд 3 кв 2017г н/х ОЗП=17,48; ЭМ=6,88; ЗПМ=17,48; МАТ=4,84 НР (4499,04 руб.): 88%=115%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3118,66 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,8 12/0,15/100	3238,7	365,6			2590,96	292,48		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									133227,49	4065,81	25659,32	1695,04
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (инд 3 кв 2017г н/х ОЗП=17,48; ЭМ=6,88; ЗПМ=17,48; МАТ=4,84)									724804,4	71070,36	152782,6	29629,3
Накладные расходы									109818			
Сметная прибыль									59895,87			
<b>Итого по смете:</b>												
Итого									924371,73			
НДС 18%									166386,91			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>1090758,64</b>			
в том числе												
бюджетные средства									1058035,88			
средства собственников									32722,76			


Составил: вед инженер-сметчик ООО УК "Сибирь"  В.А. Лобанова  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: начальник ПТО ООО УК "Сибирь" М.А. Балоночкин  
(должность, подпись, расшифровка)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

ремонт асфальтобетонных покрытий придомовой территории (со двора проезд) по адресу: микрорайон 8, дом 2 в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022гг.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Новый Раздел</b>				
1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	100 м3 конструкций	0,914	
2	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,086	
3	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	230	
8	Разборка бортовых камней на: бетонном основании	100 м	0,78	
9	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	12,48	
10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	242,48	
15	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	1,5 150/100	
16	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-20 мм	м3	150	
17	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3	0,5	
18	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25 %	м3	50	
40	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,88	
41	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	88	
43	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,6	
44	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	100 т смеси	1,157 115,7/100	
50	Окраска бортового камня по подготовленной поверхности поливинилацетатная-фасадная	100 м2	0,312	
57	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли	100 м2	0,8 12/0,15/100	

Составил:   
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)